Załącznik nr 34.1

Kolumna anestezjologiczna – 1 szt.

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczulania ogólnego.	TAK	
2.	Typ urządzenia: - nazwa (model): - numer katalogowy: - producent: - rok produkcji 2014 lub 2015:	TAK, podać	
3.	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.	TAK	
4.	Głowica zasilająca o wysokości min. 120 cm.	TAK, podać	
5.	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.	TAK	
6.	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia.	TAK	
7.	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów med. i próżni: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - próżnia – 2 szt. b) odciąg gazów anestetycznych – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt.	TAK, podać	
8.	Punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, po jednej sztuce każdego rodzaju z lewej i z prawej strony. Gniazdo odciągu gazów anestetycznych umieszczone na prawej ściance głowicy zasilającej, a punkt poboru podtlenku azotu na lewej.	TAK	
9.	Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).	TAK	
10.	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.	TAK	

11.	Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.	TAK	
12.	Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44.	TAK	
13.	Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.	TAK	
14.	Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).	TAK	
15.	Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance głowicy zasilającej.	TAK	
16.	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 150 cm	TAK, podać	
17.	Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 120 kg	TAK, podać	
18.	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion.	TAK	
19.	Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny. Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.	TAK	
20.	Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu umieszczone na panelu sterowania na bocznej ściance głowicy zasilającej. Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaoferowane rozwiązanie.	TAK	
21.	Wyposażenie kolumny: - półka – 1 szt. - drążek infuzyjny – 1 szt. - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie – 1 szt.	TAK	
22.	Wymiary powierzchni roboczej półki: - szerokość: min. 40 cm - głębokość: min. 40 cm	TAK, podać	
23.	Półka wyposażona w boczne szyny montażowe.	TAK	
24.	Powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących.	TAK	

25.	Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego.	TAK	
26.	Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika.	TAK	
27.	Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).	TAK	
28.	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu minimum 80 cm i udźwigu min. 20 kg.	TAK, podać	